

Raspunkt langs Rv13

Navn	Fylke	Kommune	Skredfaktor-kategori	Skredfaktor	Kostnad mill	Usikkerhet	Tiltak	Merknad
Vikafjellet-Skredene	Vestland	Vik	Høg	5,3	3 610	25%	Tunnel	Tiltak (Vikafjellstunnelen) vil også sikre Svaet, Skjellingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Byrkjenes	Vestland	Ullensvang	Høg	5,1	240	25%	Ny veg i dagen	Forenkla anslag hausten 2018. Sikrar også Tyssedalstunnelen Sør
Osgjelet	Vestland	Voss	Høg	5,1	330	25%	Tunnel	Usikkerheit rundt påhogsområder. Forenkla anslag i 2018
Øvre Lonevatn	Vestland	Ullensvang	Høg	5,0	160	40%	Overbygg	Det er fleire høgt prioriterte skredpunkt på en kort strekning. Bør vurderast å sikre dette samtidig
Aurskreda	Vestland	Ullensvang	Høg	5,0	55	40%	Overbygg	Usikkert overslag. Treng forprosjekt for å avklare usikkerheit
Kvassdalen	Vestland	Voss	Høg	4,8	270	40%	Terrengtiltak	Kostnadstal frå vurdering av ulike skredsikringstiltak i 2015
Rødsliane	Rogaland	Suldal	Høg	4,6	820	25%	Tunnel	Sikrar også Lovrebakken 1 og 2. For å få fullgod sikring bør Rødsliane 1 sikrast samtidig
Melkeråna	Rogaland	Hjelmeland	Høg	4,5	1 700	25%	Tunnel	Prosjekt Melkeråna - Ardal. Øysing vedtatt av dep. Alt. løysing med kun skredsikring 915 mill.
Skarvabjörg	Vestland	Ullensvang	Høg	4,5	380	40%	Tunnel	Forenkla anslag hausten 2018
Steinaberg bru - Låtefoss	Vestland	Ullensvang	Høg	4,1	3 300	25%	Ny veg / tunnel	Jøsandal - Sandvinsvatnet. sikrar også Vetrhus sør, Grønsdalstoppen og Røvhaug - Saga
Ygningdalshamrane	Vestland	Vik	Høg	3,9	0			Tiltak er inkludert i Skredene (ny Vikafjellstunnel)
Skjellingavatnet	Vestland	Vik	Høg	3,8	0			Tiltak er inkludert i Skredene (ny Vikafjellstunnel)
Botn Nord	Vestland	Ullensvang	Høg	3,8	90	40%	Bru og terrengtiltak	Tiltaket sikrar også Botn
Lovrabakken 2	Rogaland	Suldal	Høg	3,8	0			Sikrast gjennom tunnelprosjektet Lovraeidet - Rødsliane
Øvstescred	Vestland	Ullensvang	Høg	3,7	55	40%	Overbygg	Usikkert overslag. Treng forprosjekt for å avklare usikkerheit
Botn	Vestland	Ullensvang	Høg	0,0				Sikrast av tiltak ved Botn Nord
Ylvisåker	Vestland	Sogndal	Middels	3,4	25	25%	Fangnett	
Suppam	Vestland	Sogndal	Middels	3,4	8	40%	Isnett og terrengtiltak	
Kjærlandkrysset	Vestland	Voss	Middels	3,2				
Lovrabakken 1	Rogaland	Suldal	Middels	3,2	0			Sikrast gjennom tunnelprosjektet Lovraeidet - Rødsliane
Putleneset	Vestland	Ullensvang	Middels	3,2				
Gullhammartunnelen Nord	Vestland	Voss	Middels	3,1				
Grønsdalstoppen	Vestland	Ullensvang	Middels	3,1	0			Tiltak er inkludert i tiltak Steinaberg bru - Låtefoss
Ekkjevik Sør - Ekkjevik	Vestland	Ullensvang	Middels	3,0				
Vetrhus Sør	Vestland	Ullensvang	Middels	3,0	0			Tiltak er inkludert i tiltak Steinaberg bru - Låtefoss
Tyssedalstunnelen Sør	Vestland	Ullensvang	Middels	3,0	8	40%	Fanggjerder	Usikkert omfang og kostnad
Ulvundsøyne	Vestland	Voss	Middels	2,9	0			Er inkludert i tiltak ved Osgjelet (Vinje - Myrkdalstunnelen)
Halsabakkane	Vestland	Voss	Middels	2,9	0			Tiltak er inkludert i Skredene (ny Vikafjellstunnel)
Rødsliane 1	Rogaland	Suldal	Middels	2,8	30	40%	Fangjerde, bolt, rensk	Stor usikkerheit rundt kostnad og tiltak. Bør utførast samtidig med Rødsliane
Heggjehola nord	Vestland	Ullensvang	Middels	2,8				
Høgevegen nord	Vestland	Ullensvang	Middels	2,7				
Røvhaug - Saga	Vestland	Ullensvang	Middels	2,5	0			Tiltak er inkludert i tiltak Steinaberg bru - Låtefoss
Vetrhus bru v/minnetavle	Vestland	Ullensvang	Middels	2,5	0			Tiltak er inkludert i tiltak Steinaberg bru - Låtefoss
Vasteigen	Vestland	Ullensvang	Middels	2,5				
SUM					11 081			