

	<b>Strekning</b>	<b>Sted</b>	<b>Utfordringstype</b>	<b>Stoppmulighet</b>	<b>Skredfaktor</b>	<b>Skredtype</b>
<b>1</b>	<i>E134-Odda</i>	<i>Steinaberg bru</i>	Fremkommelighet	Ja, ved butikken	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>2</b>	<i>E134-Odda</i>	<i>Lausasteintunnelen</i>	Skredpunkt	Ja, men må ha nøkkel til bom	2,06	Stein, snø, sørpe
<b>3</b>	<i>E134-Odda</i>	<i>Aurskreda</i>	Skredpunkt	Ja	4.09	Alle typer snøskred, samt flomskred
<b>4</b>	<i>Odda-Hardangerbrua</i>	<i>Freim – Djupvik</i>	Strekning aktuell for utbedring	Ja, rett ved Freimskrysset	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>5</b>	<i>Odda-Hardangerbrua</i>	<i>Byrkjeneset</i>	To skredpunkt. Anbudskonkurranse i slutfasen.	Ja	5,18	Sørpe, stein, flom
<b>6</b>	<i>Odda-Hardangerbrua</i>	<i>Skarvabjerg</i>	Dårlig tunnel, skredpunkt nordsiden.	Dårlig stoppmulighet	4,51	Steinsprang
<b>7</b>	<i>Odda-Hardangerbrua</i>	<i>Kinsarvik-Berget</i>	Dårlig fremkommelighet, strekning lysregulert på sommer	Ved avkjøring til tømmerkai eller på tømmerlomme midt på strekningen	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>8</b>	<i>Vinje-Vik</i>	<i>Osgjelet</i>	Skredpunkt	På Vinje	5.55	Steinsprang, flomskred, isnedfall
<b>9</b>	<i>Vinje-Vik</i>	<i>Hola</i>	Skredpunktene Elvakroken, Kvassdalen, Halsabakkene, Svaet.	Ja	Hhv. 1.73, 5.87, 3,68, 3.77	Snø

			Innslagspunkt for planlagt tunnel			
<b>10</b>	<i>Vinje-Vik</i>	<i>Skjellingavgatnet</i>	skredpunkt	Ja	4.42	Snø
<b>11</b>	<i>Vinje-Vik</i>	<i>Ygningsdalshamarane</i>	Skredpunkt	Ja	5.01	Snø
<b>12</b>	<i>Vinje-Vik</i>	<i>Vikali</i>	Skredpunkt	Ja	4.97	Snø
<b>13</b>	<i>Vinje – Vik</i>	<i>Tistel</i>	Innslagspunkt for planlagt tunnel	Ja	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>14</b>	<i>Hella-Sogndal</i>	<i>Suppam</i>	skredpunkt	Ja	3,19	sørpe
<b>15</b>	<i>Hella-Sogndal</i>	<i>Hella-Leikanger</i>	Fremkommelighet. Mange ulike punkter	Informasjon på ferga, stoppmulighet langs traseen	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>16</b>	<i>Hella - Sogndal</i>	<i>Ylvisåker</i>	skredpunkt	Ja	3,26	Stein